

真石漆 | KF 施工指南

产品编号: KF-ST100 参考标准: GB/T 9755 | GB/T 9756 | JGJ/T 29 版本: V2.0

日期: 2026-06-21

一、施工前准备 — 基材检查与处理

1

基材检查与处理标准

处理标准: 新墙面养护28天以上, 基层坚实平整

粗糙度要求: 按产品要求

清洁度要求: 无油污、无浮灰、无松脱物

含水率: 含水率<10%

pH值: pH<10

腻子施工: 批刮耐水腻子2-3道, 打磨平整

底漆施工: 涂刷抗碱封闭底漆1道

2

涂料准备与调配

调配方法: 电动搅拌器搅拌均匀

稀释: 按需加5-10%清水稀释 (水性涂料)

施工温度：5-35°C

相对湿度：相对湿度≤85%

天气要求：户外施工避开雨天和大风天

二、施工工艺 — 涂装方法选择

施工方法	工艺参数	适用场景
辊涂	中毛滚筒	大面积墙面
刷涂	羊毛刷	边角/线条
喷涂	无气喷涂，喷嘴0.43-0.53mm	高效大面积施工

涂装道数：底漆1道→面漆2道，每道间隔2-4小时（23°C）。深色/艳色可能需要3-4道。

四、安全与环保要求

- ⚠ 水性涂料低VOC，通风良好即可
- ⚠ PPE：口罩+护目镜+手套
- ⚠ 高空作业系安全带
- ⚠ 剩余涂料不可倒入下水道

检验项目	检验方法	验收标准
基层含水率	湿度计	<10%
颜色均匀性	目视	无明显色差
耐洗刷性	GB/T 9266	≥1000次（内墙）/≥2000次（外墙）
耐水性	GB/T 1733	96h无异常

编制依据：GB/T 9755 | GB/T 9756 | JGJ/T 29 及相关行业标准。

重要声明：本施工指南为推荐性指导文件，实际施工参数应根据现场条件、环境状况和涂层体系要求进行调整。如遇特殊工况或施工疑难问题，请联系客信新材料技术部获取专业支持。

技术支持：0757-88793275 | www.psste.com | 广东省佛山市顺德区



相关文章与资讯

延伸阅读客信新材料的技术文章与行业动态

行业动态资讯

重防腐涂装体系 (Sv Heavy Duty)

汽车底漆 (Ep Auto Primer)

纳米陶瓷涂层 (Ht Ceramic)